

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวธนาภรถึงที่นายจิระวัฒน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองระเวียง.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๗๒,๘๕๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ดำเนินการลงหินคลุกเสริมพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อม ๔.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ,
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗..... เป็นเงิน..... ๒๗๔,๕๑๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปประมาณราคาค่าบำรุงทาง.....
 - ๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคา.....
 - ๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคาผิวทางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต.....
 - ๖.๔ รายการประมาณราคาต่อหน่วย.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๗.๑ นางอรุณรัศมี นະพรานบุญ..... ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นางสาวกาญจนา ภักดีสาร..... กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์..... กรรมการ.....

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวธนาภร ถึง ที่นายจิระวัฒน์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	199,027.81	1.3642	271,513.74	Factor F 1.3642
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			274,513.74	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			274,510.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)				

พื้นที่ถนน 421.25 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.. ละ 651.66 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา.....หน้าลายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)

.....ประธานกรรมการ

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง

(นางอรุณรัศมี นะพรานบุญ) ปลัด อบต.

(นางสาวกาญจนา ภัคศีสาร)

.....กรรมการ

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นางสาวกาญจนา ภัคศีสาร) ผอ.กองช่าง

(นางอรุณรัศมี นะพรานบุญ)

.....กรรมการ

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายเสน่ห์ ประทุมรัตน์) นิติกร

(นายวิญญู อยู่อุ่นพะเนา)

แบบฟอร์มรายงานราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวธนากร ถึง ที่นายจิระวัฒน์

ปริมาณงาน : โดยดำเนินการลงหินคลุกเสริมพื้นทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะ 31.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 18.60 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทางเชื่อม 4.25 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 421.25 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ : หมู่ที่ 12 บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมปรับเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.						
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถมป่าขุดต่อ							
	- งานถมป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	421.25	3.76	1,583.90	1.3642	5.13	2,160.76
	2.2 งานดินคันทาง							
	- งานลงหินคลุกเสริมพื้นทาง	ลบ.ม	18.60	666.00	12,387.60	1.3642	908.56	16,899.16
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานโหล่ทางหินคลุก (กว้างข้างละ 0.30 ม.)	ลบ.ม	10.43	441.00	4,599.63	1.3642	601.61	6,274.82
	3.2 งานทรายใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	21.06	443.00	9,329.58	1.3642	604.34	12,727.41
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	421.25	389.63	164,132.65	1.3642	531.54	223,909.76
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3.00	150.52	451.56	1.3642	205.34	616.02
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	77.00	84.97	6,542.89	1.3642	115.92	8,925.81
	4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.						
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1 งานนทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.PIPE CULVERTS)							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T(สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.						
TOTAL								271,513.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	199,027.81
=	
=	1.3642
=	

ผู้ประมาณราคา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายเฉลิมพงษ์ แก้วม่วง)