

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกัง ถึงบ่อนายบู หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนมะกอก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๗,๗๐๐ บาท (-หักแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๖.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๗๗,๔๑๗.๙๔ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ฤทธิ์บุญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นางสาวกาญจนา ภักดีสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายวิทยา ยนต์สันเทียะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นางนิตยา ฤทธิ์บุญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)

กรรมการ

อนุมัติ

(นายวิชาญ อยู่อุบพะเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนตำดิ่งบ้านนายน้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 4 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคา
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	- ถากถางป่า(เขา)	ตร.ม.	1,146.00	1.76	2,016.96	1.3642	2.40	2,751.96
1.2	- ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับ(ถนนดิน)	ตร.ม.	-	11.14	-	1.3642	15.20	-
1.3	- งานดินถม	ตร.ม.	-	144.35	-	1.3642	196.92	-
1.4	- งานดินขุดตัดขนย้าย	ตร.ม.	-	41.16	-	1.3642	56.15	-
2	งานทรายรองพื้นทาง							
2.1	- ทรายรองพื้นใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	57.30	389.32	22,308.04	1.3642	531.11	30,432.04
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ชม.	ตร.ม.	1,146.00	378.97	434,294.75	1.3642	516.99	592,464.75
3.2	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	219.00	91.58	20,055.76	1.3642	124.93	27,360.76
3.3	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	9.00	183.71	1,653.35	1.3642	250.61	2,255.35
4	งานไหล่ทาง							
4.1	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	34.38	472.34	16,239.05	1.3642	644.37	22,153.34
5	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
5.1	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	830.94	-	1.3642	1,133.57	-
5.2	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,376.14	-	1.3642	1,877.33	-
5.3	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.20x1.20 เมตร	บ่อ	-	6,719.27	-	1.3642	9,166.43	-
6	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- รื้อถนน คสล. หน้า 0.15 ม. พร้อมขนย้ายทิ้ง	ตร.ม.	0.00	97.00	-	1.3642	132.33	-

รวม

คิดเป็นราคากลาง

ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)

677,417.91

677,417.91

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 496,567.91

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ฤทธิ์บุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)